

**Erläuterungen:**

- 1)                   Angegeben sind in der Tabelle jeweils die PCB-Gesamtgehalte (Summe PCB nach LAGA). Der PCB-Gesamtgehalt berechnet sich aus der Summe der 6 PCB-Kongenere nach DIN 51527, multipliziert mit dem Faktor 5
- n.b.                nicht bestimmbar
- n.a.                nicht analysiert

Im Folgenden sind die analytisch ermittelten Ergebnisse der untersuchten Raumlufproben

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Grün</b> | PCB-Raumlufbelastung liegt unterhalb des Vorsorgewerts der PCB-Richtlinie NRW von 300 ng PCB/m <sup>3</sup>        |
| <b>Gelb</b> | PCB-Raumlufbelastung liegt zwischen 300 und 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup>  |
| <b>Rot</b>  | PCB-Raumlufbelastung liegt oberhalb des Interventionswertes der PCB-Richtlinie NRW von 3.000 ng PCB/m <sup>3</sup> |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 3     | 100  | 639  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 100  | 410  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 100  | 780  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 100  | 830  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 101  | 580  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 101  | 425  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 101  | 300  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 101  | 40   | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 101  | 285  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 101  | 410  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 106  | 250  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 107  | 550  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 107  | 395  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 107  | 240  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 114  | 150  | 05.10.2013 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 114  | 270  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 114  | 495  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 3     | 114  | 425  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 290  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 115  | 390  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 300  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 130  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 275  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 240  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 115  | 120  | 19.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 120  | 460  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 120  | 810  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 120  | 670  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 120  | 230  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 121  | 210  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 126  | 500  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 126  | 470  | 15.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 126  | 660  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 126  | 610  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 126  | n.b.   | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 126  | 540  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 126  | 470  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 127  | 230  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 128  | 46   | 25.07.2012 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 128  | 600  | 14.09.2019 | Status-quo                   |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 3     | 128  | 695  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 128  | 710  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 128  | 670  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 128  | 510  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 128  | 720  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 128  | 500  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 129  | 711  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 129  | 800  | 21.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 3     | 129  | 925  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 129  | 1.000  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 3     | 129  | 650  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 100  | 160  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 108  | 342  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 108  | 290  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 108  | 215  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 108  | 380  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 108  | 480  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 112  | 230  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 118  | 540  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 118  | 295  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 118  | 790  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 118  | 940  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 125  | 560  | 14.09.2019 | Status-quo                   |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 4     | 125  | 190  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 125  | 570  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 125  | 680  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 126  | 360  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 126  | 205  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 126  | 555  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 126  | 440  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | 587  | 25.07.2012 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 128  | 620  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 128  | 310  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | 835  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | 820  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | 830  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | 770  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 128  | n.a.   | 16.09.2023 | Fehlermessung                |
| M           | 4     | 129  | 1.270  | 25.07.2012 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 129  | 1.150  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 129  | 780  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 4     | 129  | 1.130  | 05.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 129  | 1.380  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 4     | 129  | 800  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 100  | 780  | 11.06.2022 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 102  | 1.100  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 102  | 1.045  | 01.09.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 5     | 102  | 1.000  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 102  | 825  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 106  | 280  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 106  | 425  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 106  | 330  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 106  | 335  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 107  | 570  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 107  | 975  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 107  | 815  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 107  | 995  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 108  | 350  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 108  | 535  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 108  | 345  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 108  | 545  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 430  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 113  | 515  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 880  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 620  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 880  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 530  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 113  | 570  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 114  | 680  | 01.08.2012 | Validierung                  |
| M           | 5     | 114  | 286  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 114  | 150  | 05.10.2013 | Validierung                  |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 5     | 114  | 290  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 114  | 610  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 114  | 580  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 114  | 310  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 118  | 300  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 118  | 515  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 118  | 480  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 118  | 450  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 119  | 340  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 119  | 685  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 119  | 540  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 119  | 260  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 120  | 1.210  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 120  | 420  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 120  | 380  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 120  | 540  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 120  | 260  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 121  | 1.430  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 121  | 920  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 5     | 121  | 2.360  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 121  | 1.875  | 12.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 121  | 655  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 121  | 1.125  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 5     | 121  | 860  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 5     | 121  | 615  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 102  | 940  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 102  | 1.195  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 102  | 750  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 102  | 395  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 106  | 280  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 106  | 385  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 106  | 480  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 106  | 390  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 107  | 350  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 107  | 1.085  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 107  | 730  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 107  | 730  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 110  | 250  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 113  | 420  | 09.09.2016 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 113  | 390  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 113  | 675  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 113  | 480  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 113  | 560  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 114  | 250  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 116  | 420  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 116  | 675  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 116  | 410  | 29.10.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 6     | 116  | 195  | 03.07.2022 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 115  | 06.08.2022 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 95   | 11.09.2022 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 60   | 05.11.2022 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | n.b.   | 10.12.2022 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 395  | 16.07.2023 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 255  | 12.08.2023 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 116  | 175  | 16.09.2023 | RLT Erfolgskontrolle         |
| M           | 6     | 117  | 410  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 117  | 885  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 117  | 905  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 117  | 720  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 490  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 119  | 1.240  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 1.320  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 755  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 900  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 705  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 119  | 555  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 120  | 694  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 120  | 720  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 6     | 120  | 1.145  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 120  | 835  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 6     | 120  | 775  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 7     | 100  | 1.160  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 100  | 660  | 08.09.2019 | Erfolgskontrolle             |
| M           | 7     | 100  | 560  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 100  | 1.100  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 100  | 730  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 450  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 101  | 1.795  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 1.210  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 1.245  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 905  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 950  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 101  | 465  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 430  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 106  | 675  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 270  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 650  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 430  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 540  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 106  | 470  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 107  | 330  | 05.07.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 107  | 730  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 107  | 765  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 107  | 690  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 1.100  | 17.09.2012 | Status-quo                   |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 7     | 110  | 691  | 17.08.2013 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 110  | 320  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 110  | 600  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 460  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 550  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 420  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 610  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 110  | 375  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 113  | 230  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 118  | n.b.   | 05.07.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 119  | 320  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 119  | 605  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 119  | 445  | 12.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 119  | 560  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 119  | 680  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 119  | 520  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 119  | n.b.   | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 120  | 460  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 120  | 540  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 120  | 640  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 120  | 470  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 125  | 310  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 125  | 565  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 125  | 570  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |

| Gebäudeteil | Etage | Raum | PCB Konzentration <sup>1)</sup> [ng/m <sup>3</sup> ] | Probenahme | Bemerkung/Hinweis            |
|-------------|-------|------|--|------------|------------------------------|
| M           | 7     | 125  | 415  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 350  | 11.08.2012 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 129  | 420  | 08.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 129  | 1.690  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 1.100  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 1.560  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 1.300  | 16.07.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 765  | 12.08.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 129  | 750  | 16.09.2023 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 130  | 560  | 14.09.2019 | Status-quo                   |
| M           | 7     | 130  | 1.075  | 11.06.2021 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 130  | 1.300  | 11.06.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |
| M           | 7     | 130  | 760  | 06.08.2022 | Valutect<br>Erfolgskontrolle |